



# COMUNE DI LATINA

AREA AMBIENTE E TERRITORIO  
SERVIZIO AMBIENTE - Ufficio Verde Pubblico

## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE  
DELL'AREA DI VIA BORTOLOTTI IN LOCALITA'  
BORGO SABOTINO – I STRALCIO FUNZIONALE

### TAVOLA 5

### - COSTI DELLA SICUREZZA -

Latina, li 11.11.2014



L'UFFICIO TECNICO

L'Istruttore Tecnico

*Giuseppe Maria Roscigno*

Il Funzionario

*Arch. Maria Rita Damiani*

*Maria Rita Damiani*

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO - COSTI DELLA SICUREZZA  
Intervento di sistemazione dell'area di Via Bortolotti in località Borgo Sabotino - 1° Stralcio funzionale


**COMMITTENTE:** Comune di Latina Servizio Ambiente - Ufficio Verde Pubblico

Latina, 11/11/2014



**IL TECNICO**

L'Istruttore Tecnico  
*Guido Nascimben*

N.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 S.1.01.1.11	Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.					212,10		
	SOMMANO m					212,10	1,58	335,12
2 S.1.01.2.22.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo: Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	296,00	296,00
3 S.1.01.2.1.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici: con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate, e preverniciate, coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazione e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi) spogliatoio e refettorio	2,00	2,45	2,450		12,01		
	SOMMANO m2					12,01	89,00	1'068,89
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							1'700,01
	<b>TOTALE euro</b>							1'700,01
	Latina, 11/11/2014							
	Il Tecnico <b>L'Istruttore Tecnico</b> 							
	<b>A RIPORTARE</b>							