



# COMUNE DI LATINA

AREA AMBIENTE E TERRITORIO  
SERVIZIO AMBIENTE - *Ufficio Verde Pubblico*

## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE  
DELL'AREA DI VIA BORTOLOTTI IN LOCALITA'  
BORGO SABOTINO – I STRALCIO FUNZIONALE

### TAVOLA 1

### - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA -

Latina, li 11.11.2014



L'UFFICIO TECNICO

L'Istruttore Tecnico

*[Handwritten signature]*

Il Funzionario

Arch. *Maria Rita Damiani*

*[Handwritten signature]*

L'intervento ha per oggetto il I stralcio dei lavori di sistemazione dell'area di Via Bortolotti, sita in località Borgo Sabotino, destinata dal vigente P.P.E. "Borgo Sabotino" a verde pubblico attrezzato e ad espansione residenziale.

L'area interessata dai lavori, di proprietà dell'amministrazione comunale, è individuata al Catasto Terreni del Comune di Latina al foglio 245 particelle 806-808-711-1297-1303-1307-1310, per una superficie complessiva di mq 8.569,00 circa.

Il I stralcio dell'intervento prevede:

- decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante con e senza asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta, trasporto in discarica e smaltimento;
- spianamento generale dell'area mediante scavo e riporto con mezzi meccanici entro un'altezza media di 10-15 cm;
- eliminazione della vegetazione infestante della sponda del canale di scolo "Fosso dei Genovesi" in adiacenza all'area di intervento;
- tombinamento della scolina posta a ridosso della banchina stradale mediante preparazione del piano di posa in pozzolana, posizionamento di tubazione del diametro interno di 400 mm, rinfianco della scolina con pozzolana, realizzazione di soletta in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e reinterro con materiale proveniente dagli scavi, posizionamento di n°7 pozzetti grigliati con chiusini in ghisa;
- collocazione di una staccionata rustica in legno di castagno per un'altezza fuori terra di mt 0,80;
- posizionamento di una griglia quadrata in ghisa per favorire il deflusso delle acque della canalizzazione di attraversamento stradale.

L'importo totale delle lavorazioni al lordo del costo della manodopera e della sicurezza è pari ad € 35.005,00 (Euro trentacinquemilacinque/00): il costo della manodopera è di € 7.493,62, ed i costi della sicurezza ammontano ad € 1.700,01. Le somme a disposizione dell'Amministrazione (Iva sui lavori, compenso art.93 D.Lgs. 163/2006, oneri, irap, fondo per la progettazione e l'innovazione, contributo Autorità di vigilanza e imprevisti) sono pari ad € 4.995,00, per un totale complessivo di € 40.000,00.

L'intervento è stato finanziato con fondi di bilancio comunale.

