



# COMUNE DI LATINA

AREA OO.PP.  
Servizio Manutenzioni

## PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA-LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI MANTO STRADALE NEI BORGHI

DESCRIZIONE

## ELENCO PREZZI

Progettazione:

Il Funzionario Direttivo  
Dott. Ing. Paolo Rossi

Responsabile Unico  
del Procedimento:

Ing. Paolo Rossi

Il Direttore dei Lavori:



**Comune di Latina**  
Provincia di latina

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Opere di manutenzione straordinaria strade del Territorio Comunale.  
2015

**COMMITTENTE:** Comune di Latina

Data, \_\_\_\_\_

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche <b>euro (otto/42)</b>	ton	8,42
Nr. 2 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade <b>euro (tredici/00)</b>	ton	13,00
Nr. 3 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore <b>euro (uno/10)</b>	m <sup>2</sup> /cm	1,10
Nr. 4 B01.03.003.b	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale <b>euro (ventinove/96)</b>	m <sup>3</sup>	29,96
Nr. 5 B01.04.003. m	Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi pr ... capitolato speciale d'appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere in acciaio di classe H/4 su terra <b>euro (centosessantaotto/00)</b>	m	168,00
Nr. 6 B01.04.004.n	Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/4 su terra <b>euro (cinquecentotredici/00)</b>	cad	513,00
Nr. 7 B01.05.011.c	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... e vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume modificato hard <b>euro (duecentosei/00)</b>	m <sup>3</sup>	206,00
Nr. 8 B01.05.014.0 1.c	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume modificato hard <b>euro (due/67)</b>	m <sup>2</sup> /cm	2,67
Nr. 9 B01.05.014.c	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... to con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume modificato hard <b>euro (otto/01)</b>	m <sup>2</sup>	8,01
Nr. 10 B01.05.016	Aumento degli articoli precedenti per interventi di fornitura e posa di strato di usura inferiori ai 3.000 m <sup>2</sup> ( Percentuale del 20 % ) <b>euro (due/14)</b>		2,14
Nr. 11 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m <sup>2</sup> , tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali <b>euro (uno/40)</b>	m <sup>2</sup>	1,40
Nr. 12 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m <sup>2</sup> compreso ogni altro onere per l'esecuzione <b>euro (cinque/58)</b>	m <sup>2</sup>	5,58
Nr. 13 NP01	Lavori in economia da contabilizzare con apposite liste per l'esecuzione di canalette di scarico acque mereoriche in fossi stradali <b>euro (quindicimilatrecentoquarantaquattro/51)</b>  Data, _____   _____ _____	a corpo	15'344,51