




# COMUNE DI LATINA

AREA OO.PP.  
Servizio Manutenzioni


## PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E MARCIAPIEDI DICEMBRE 2015

DESCRIZIONE

# COMPUTO METRICO

Progettazione:  


Responsabile Unico  
del Procedimento:  
**Ing. Paolo Rossi**  

Visto il Dirigente:  
**IL DIRIGENTE**  
*Ing. Lorenzo Le Donne*  


Data: **dicembre 2015**

**Comune di Latina**  
Provincia di latina

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** rifacimento di pavimentazioni stradali e marciapiedi  
dicembre 2015

**COMMITTENTE:** Comune di Latina

Data, 07/12/2015

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore							
	Viale P.L. da Palestrina da Largo Cesti	4,00	12,00	12,000		576,00		
	Viale P.L. da Palestrina da Via Giordano	4,00	157,00	12,000		7'536,00		
	Rotonda di Viale P.L. da Palaestrina con viale Nervi	4,00	100,00	6,000		2'400,00		
	Viale Paganini dalla fontana direzione quartiere N.Latina	4,00	190,00	9,000		6'840,00		
	Viale Paganini vedi voce sopra corsia inversa	4,00	164,00	6,000		3'936,00		
	Viale Le Corbusier dalla fontana	4,00	437,00	5,000		8'740,00		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup>/cm</b>					30'028,00	1,10	33'030,80
2 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche							
	Viale P.L. da Palestrina da Largo Cesti	1,70	12,00	12,000	0,040	9,79		
	Rotonda di Viale P.L. da Palaestrina con viale Nervi	1,70	100,00	6,000	0,040	40,80		
	Viale Paganini dalla fontana direzione quartiere N.Latina	1,70	190,00	9,000	0,040	116,28		
	Viale Paganini vedi voce sopra corsia inversa	1,70	164,00	6,000	0,040	66,91		
	Viale Le Corbusier dalla fontana	1,70	437,00	5,000	0,040	148,58		
	Via P.L. Da Palestrina da Via Giordano	1,70	157,00	12,000	0,040	128,11		
	<b>SOMMANO ton</b>					510,47	8,42	4'298,16
3 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade Vedi voce n° 2 [ton 510.47]							
	<b>SOMMANO ton</b>					510,47	13,00	6'636,11
4 B01.05.014.c	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... to con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume modificato hard							
	<b>A RIPORTARE</b>							43'965,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							43'965,07
	Viale P.L. da Palestrina da Largo Cesti		12,00	12,000		144,00		
	Viale P.L. da Palestrina da Via Giordano		157,00	12,000		1'884,00		
	Rotonda di Viale P.L. da Palaestrina con viale Nervi		100,00	6,000		600,00		
	Viale Paganini dalla fontana direzione quartiere N.Latina		190,00	9,000		1'710,00		
	Viale Paganini vedi voce sopra corsia inversa		164,00	6,000		984,00		
	Viale Le Corbusier dalla fontana		437,00	5,000		2'185,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					7'507,00	8,01	60'131,07
5 B01.05.014.0 1.c	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume modificato hard							
	Viale P.L. da Palestrina da Largo Cesti		12,00	12,000		144,00		
	Viale P.L. da Palestrina da Via Giordano		157,00	12,000		1'884,00		
	Rotonda di Viale P.L. da Palaestrina con viale Nervi		100,00	6,000		600,00		
	Viale Paganini dalla fontana direzione quartiere N.Latina		190,00	9,000		1'710,00		
	Viale Paganini vedi voce sopra corsia inversa		164,00	6,000		984,00		
	Viale Le Corbusier dalla fontana		437,00	5,000		2'185,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					7'507,00	2,67	20'043,69
6 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m <sup>2</sup> compreso ogni altro onere per l'esecuzione							
	Viale P.L. da Palestrina da Largo Cesti	4,00	12,00		0,150	7,20		
	Viale P.L. da Palestrina da Via Giordano	4,00	157,00		0,150	94,20		
	Rotonda di Viale P.L. da Palaestrina con viale Nervi	4,00	100,00		0,150	60,00		
	Viale Paganini dalla fontana direzione quartiere N.Latina	4,00	199,00		0,150	119,40		
	Viale Paganini vedi voce sopra corsia inversa	4,00	164,00		0,150	98,40		
	Viale Le Corbusier dalla fontana	4,00	437,00		0,150	262,20		
	A RIPORTARE					641,40		124'139,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					<b>641,40</b>		<b>124'139,83</b>
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>641,40</b>	<b>5,58</b>	<b>3'579,01</b>
7 E02.01.006.b .03	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm					7,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					<b>7,00</b>	<b>97,55</b>	<b>682,85</b>
8 E02.01.007.c	Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm					7,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					<b>7,00</b>	<b>18,34</b>	<b>128,38</b>
9 B01.01.011.b	Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso l'onere della discarica: con canaljet					20,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					<b>20,00</b>	<b>99,95</b>	<b>1'999,00</b>
10 NP.02	ispezione catidoie					1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					<b>1,00</b>	<b>1'536,47</b>	<b>1'536,47</b>
11 E02.01.008.c	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 60 x 60 cm					20,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					<b>20,00</b>	<b>9,23</b>	<b>184,60</b>
12 B02.05.008	Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Union ... r la versione con profilo filtrante rialzato e peso totale 55 kg circa, per la versione senza profilo filtrante rialzato					7,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					<b>7,00</b>	<b>213,03</b>	<b>1'491,21</b>
13 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto demolizione marciapiedi di Piazza del Mercato		25,90	8,450	0,400	87,54		
	<b>A RIPORTARE</b>					<b>87,54</b>		<b>133'741,35</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					87,54		133 741,35
	SOMMANO m³		61,70	4,150	0,400	102,42		
						189,96	28,74	5'459,45
14 A02.01.008.a	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille demolizione marciapiedi in piccoli tratti di Piazza del Mercato	12,00			0,400	4,80		
	SOMMANO m³					4,80	108,37	520,18
15 B01.03.003.d	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI		25,90 61,70	8,450 4,150	0,300 0,300	65,66 76,82		
	SOMMANO m³					142,48	32,67	4'654,82
16 A06.01.001.0 1.a	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 - Rck 10 N/mm²		25,95 61,70	8,450 4,150	0,100 0,100	21,93 25,61		
	SOMMANO m³					47,54	114,12	5'425,26
17 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm  tondino da 8 mm maglia 20 x 20 (peso kg/mq KG. 4,08) tondino da 8 mm maglia 20 x 20 (peso kg/mq KG. 4,08)		25,95 61,70	8,450 4,150	3,950 3,950	866,15 1'011,42		
	SOMMANO kg					1'877,57	1,43	2'684,93
18 B01.05.034.a	Pavimentazione di marciapiedi con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro cub ... , pendenze, ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: grigie dimensioni 25 x 25 cm nuovo marciapiede					470,00		
	SOMMANO m²					470,00	26,98	12'680,60
19 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano	1,50 1,50	25,90 61,70	8,450 4,150	0,400 0,400	131,31 153,63		
	SOMMANO ton					284,94	23,65	6 738,83
	A RIPORTARE							171 905,42

